



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS

Estado de São Paulo

AV. Florêncio Terra, 399 - FONE (16) 3263-9511 - CEP 14.9000-00

E-mail: secplan.itapolis@terra.com.br

E-mail: planejamento@itapolis.sp.gov.br

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS

**OBJETO:** 2ª Fase - Construção de um Campo de Futebol " Campo do Flamengo"

**LOCAL:** Rua Rodrigues Alves - s/n - Bairro CECAP - Itápolis /SP

**PROP:** Prefeitura Municipal de Itápolis

**ART:** 92221220110748905

ITEM	DESCR. FONTE DOS SERVIÇOS	CÓDIGO DOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNIT. CONVÊNIO	QUANT.	VALOR TOTAL CONVÊNIO	% DOS SERVIÇOS
<b>1</b>	<b>MUROS</b>							
01.01	CPOS	120102	BROCAS de concreto	m	32,86	1.620,00	53.233,20	21,15
01.02	CPOS	140102	ALVENARIA de embasamento com tijolo comum e=19cm empregando argamassa mista de cal hidratada traço 1:2:8	m3	344,20	32,40	11.152,08	4,43
01.03	CPOS	140404	ALVENARIA de elevação com tijolo cerâmico furado 09x19x19cm e=9cm empregando argamassa mista de cal hidratada traço 1:2:8	m2	32,40	2.160,00	69.984,00	27,81
<b>SUB- TOTAL</b>							<b>134.369,28</b>	<b>53,39</b>
<b>2</b>	<b>CALÇADAS</b>							
02.01	CPOS	20903	LIMPEZA DE TERRENO com retirada de vegetação (troncos até 5cm de diâmetro e raspagem).	m2	2,41	1.196,00	2.882,36	1,15
02.02	CPOS	110202	CONCRETO usinado não estrutural mínimo 150Kg de cimento/m <sup>3</sup>	m3	244,32	47,52	11.610,09	4,61
02.03	CPOS	111602	LANÇAMENTO, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e / ou enchimento	m3	40,50	47,52	1.924,56	0,76
<b>SUB- TOTAL</b>							<b>16.417,01</b>	<b>6,52</b>
<b>3</b>	<b>PORTÕES</b>							
03.01	CPOS	204263	PORTÃO de 02 folhas tubular, diâmetro 3" com tela de aço galvanizado de 2", altura acima de 3 metros, completo.	m2	334,17	48,00	16.040,16	6,37
<b>SUB- TOTAL</b>							<b>16.040,16</b>	<b>6,37</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS

Estado de São Paulo

AV. Florêncio Terra, 399 - FONE (16) 3263-9511 - CEP 14.9000-00

E-mail: [secplan.itapolis@terra.com.br](mailto:secplan.itapolis@terra.com.br)

E-mail: [planejamento@itapolis.sp.gov.br](mailto:planejamento@itapolis.sp.gov.br)

4 ARQUIBANCADA								
04.01	FDE	1604011	ARQUIBANCADA EM CONCRETO - CIMENTADO, DESEMPENADO incluindo degraus	m	150,52	305,67	46.009,45	18,28
<b>SUB- TOTAL</b>							<b>46.009,45</b>	<b>18,28</b>
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
05.01	CPOS	340202	PLANTIO de grama batatais em placas	m2	5,39	7.208,00	38.851,12	15,44
05.02	CPOS	550102	LIMPEZA final da obra	m2	4,04	1.080,00	4.363,20	1,73
<b>SUB- TOTAL</b>							<b>38.851,12</b>	<b>15,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>251.687,01</b>	<b>100,00</b>

Itápolis, 06 de julho de 2011

Júlio César Nigro Mazzo  
Prefeito Municipal de Itápolis

Carlos Eduardo Dóro  
Engenheiro Civil - CREA 060.505.005 / 1