



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS

AV. Florêncio Terra, nº 339 | Centro | CEP 14900-000 | Itápolis /SP

www.itapolis.sp.gov.br | Tel.: (16) 3263-8000

## Planilha Orçamentária - Execução de Obras

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

Obra: Reforma e Restauração do Cristo Redentor de Itápolis

Local: Rua D. Elza Sene, Itápolis - SP.

Base CPOS nº 175 (sem desoneração)

- Data: 01/03/2019

ITEM	Base SERVIÇOS	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	Unid..	Qde	Pr. Unit	Pr. Final	Pr. Final com BDI=19,85%
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
01.01	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00	382,25	2.293,50	2.748,76
01.02	CPOS	02.06.040	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20,00m, capacidade de carga de 227kg, diesel.	unxmês	1,00	11.542,50	11.542,50	13.833,69
SUB TOTAL							<b>13.836,00</b>	<b>16.582,45</b>
<b>2</b>			<b>DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO</b>					
02.01	CPOS	03.10.120	Remoção de pintura em massa com produtos químicos	m <sup>2</sup>	624,13	7,96	4.968,07	5.954,24
02.02	CPOS	03.10.080	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos	m <sup>2</sup>	215,30	8,82	1.898,95	2.275,89
SUB TOTAL							<b>6.867,02</b>	<b>8.230,12</b>
<b>3</b>			<b>CONCRETO, MASSA E LASTRO</b>					
03.01	CPOS	11.20.130	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	m	9,42	189,24	1.782,64	2.136,49
SUB TOTAL							<b>1.782,64</b>	<b>2.136,49</b>
<b>4</b>			<b>ESQUADRIAS e OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS</b>					
04.01	CPOS	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m	42,66	120,08	5.122,61	6.139,45
04.02	CPOS	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2" (Complemento do guarda corpo)	m	229,88	120,08	27.603,99	33.083,38
04.03	CPOS	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	m <sup>2</sup>	1,82	518,31	943,32	1.130,57
04.04	CPOS	24.20.200	Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem	m <sup>2</sup>	38,21	159,68	6.101,37	7.312,50
SUB TOTAL							<b>39.771,30</b>	<b>47.665,90</b>
<b>5</b>			<b>PINTURA</b>					
05.01	CPOS	33.11.050	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	238,92	30,44	7.272,72	8.716,36
05.02	CPOS	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	624,13	20,93	13.063,04	15.656,05
SUB TOTAL							<b>20.335,77</b>	<b>24.372,42</b>
<b>6</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>					
06.01	CPOS	55.01.020	Serviços de limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	128,59	10,40	1.337,34	1.602,80
SUB TOTAL							<b>1.337,34</b>	<b>1.602,80</b>
<b>TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS:</b>							<b>83.930,06</b>	<b>100.590,18</b>

Itápolis, 03 de maio de 2.019.

Prefeito Municipal de Itápolis  
Edmir Antonio Gonçalves

Responsável Técnico  
Luis Carlos Marini  
Eng. Civil - CREA 060.170.966/9