



# Prefeitura do Município de Itápolis

“Capital Mundial da Laranja, Nacional do Sorvete e Referência na Aviação”

Avenida Florêncio Terra, nº 399 | Centro | Caixa Postal 140  
14900-000 | Itápolis | SP | Tel/fax: (16) 3263.8000

## PLANILHA ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO

<b>FONTE:</b>	CPOS - 177 Sem desoneração	OBRA: REFORMA DA PRAÇA "BENTO BELLENTANI" ENDEREÇO: AV. JOÃO NERY X AV. JOÃO VINHOLI - DISTRITO DE TAPINAS / ITÁPOLIS - SP
---------------	-------------------------------	---

ITEM	FONTE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇOS			
					UNITARIO SEM BDI	BDI (%)	UNITARIO COM BDI	TOTAL
01		REFORMA DA PRAÇA "BENTO BELLENTANI"					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 359.785,03</b>
01.01	02.08.020	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00	R\$ 463,31	20,73%	R\$ 559,35	R\$ 3.356,11
01.02	41.11.721	Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W	unid.	62,00	R\$ 824,20	20,73%	R\$ 995,06	R\$ 61.693,75
01.03	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	unid.	31,00	R\$ 872,34	20,73%	R\$ 1.053,18	R\$ 32.648,46
01.04	41.10.080	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	unid.	31,00	R\$ 210,71	20,73%	R\$ 254,39	R\$ 7.886,10
01.05	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	393,79	R\$ 9,50	20,73%	R\$ 11,46	R\$ 4.514,28
01.06	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	1159,58	R\$ 2,42	20,73%	R\$ 2,92	R\$ 3.385,11
01.07	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m <sup>3</sup>	68,91	R\$ 8,81	20,73%	R\$ 10,63	R\$ 732,74
01.08	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m <sup>3</sup>	498,61	R\$ 6,24	20,73%	R\$ 7,53	R\$ 3.756,48
01.09	54.06.020	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	100,90	R\$ 37,62	20,73%	R\$ 45,42	R\$ 4.582,56
01.10	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	715,71	R\$ 35,84	20,73%	R\$ 43,27	R\$ 30.970,41
01.11	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte	m <sup>2</sup>	2493,03	R\$ 54,52	20,73%	R\$ 65,82	R\$ 164.085,98
01.12	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m <sup>3</sup>	6,33	R\$ 2.985,20	20,73%	R\$ 3.604,03	R\$ 22.806,30
01.13	35.04.020	Banco contínuo em concreto vazado	m	120,00	R\$ 133,68	20,73%	R\$ 161,39	R\$ 19.366,76
<b>BDI</b>	<b>20,73%</b>						<b>VALOR TOTAL DA OBRA (SEM BDI)</b>	<b>R\$ 298.007,98</b>
<b>ART</b>	<b>28027230191154932.</b>						<b>VALOR TOTAL (BDI)</b>	<b>R\$ 61.777,05</b>
							<b>VALOR TOTAL DA OBRA (COM BDI)</b>	<b>R\$ 359.785,03</b>

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2019

  
Proprietário  
Prefeitura Municipal de Itápolis  
Prefeito Edmir Antonio Gonçalves

  
Responsável Técnico  
Engenheiro Civil Luis Carlos Marini  
CREA/SP 060.170.966-9