

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS / SP

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO - FECHAMENTO DE CAMPO MUNICIPAL "CAMPO DO FLAMENGO"

Fonte de custos: Tabela SINAPI (01/2020) / CPOS BOLETIM 177

Item	Discriminação	Fonte/Código	Quant.	Unid.	Preços (R\$)			Total
					Unitário sem BDI	BDI (%) aplicado	Unitário com BDI	
	TOTAL (COM BDI)							R\$ 42.537,17
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.049,26
1.1	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA							
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (2,00m x 1,00m)	SINAPI 74209/001	2,00	m²	301,84	25,92	380,08	R\$ 760,15
1.1	LOCAÇÃO DE ALAMBRADO							R\$ 289,10
1.1.1	LOCAÇÃO DE MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	CPOS 02.10.050	322,46	m	0,71	25,92	0,90	R\$ 289,10
2	FECHAMENTO							R\$ 41.487,91
2.1	ALAMBRADO EM MOURÇES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO)	SINAPI 98522	322,46	m	89,56	25,92	112,77	R\$ 36.365,09
2.2	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO - COMPLETO	CPOS 24.02.100	10,80	m²	376,70	25,92	474,34	R\$ 5.122,82


 EDMAR ANTONIO GONCALVES
 PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁPOLIS


 RESPONSÁVEL TÉCNICO LUIS CARLOS MARINI
 CREB/SP nº 060.170.966-9